

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Objekt:

SO 401 - Elektrická prípojka NN bytový dom "A"

Miesto:

PARC. Č.: KN-C 499/34 K.Ú.: Veľké Kozmálovce, okres Levice

Dátum: 16.12.2025

Zhotoviteľ: Ing. Jakub Torňoš

Náklady z rozpočtu v EUR (bez DPH):

1 400,89

PČ	M/P	Popis	MJ	Množst vo	J.cena [EUR]	Cena celkom
D1 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN						705,28
1	P	Kábel (N)AYY-J 3x95+70	m	45,000	5,07	228,15
2	M	Kábel (N)AYY-J 3x95+70	m	45,000	3,77	169,65
3	P	Rúra HDPE 110-450N	m	35,000	2,56	89,60
4	M	Rúra HDPE 110-450N	m	35,000	3,96	138,60
5	P	Císelný štítok na kábel	ks	2,000	0,93	1,86
6	M	Císelný štítok na kábel	ks	2,000	1,45	2,90
7	P	Fólia vástražná	m	35,000	0,09	3,15
8	M	Fólia vástražná	m	35,000	1,05	36,75
9	P	Koncovka na kábel (N)AYY-J 3x95+70	ks	2,000	6,86	13,72
10	M	Koncovka na kábel (N)AYY-J 3x95+70	ks	2,000	10,45	20,90
D2 UZEMNENIE						91,33
1	M	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4	kg	25,000	1,60	40,00
2	P	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4	kg	25,000	1,16	29,00
3	M	Asfaltový spray	ks	1,000	4,85	4,85
4	M	Svorka zemná na pásovinu SR 03B	ks	4,000	1,01	4,04
5	P	Svorka zemná na pásovinu SR 03B	ks	4,000	2,15	8,60
6	M	Svorka skúšobná	ks	1,000	2,69	2,69
7	P	Svorka skúšobná	ks	1,000	2,15	2,15
D3 ZEMNÉ PRÁCE						604,28
1	P	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia (v obci)	km	0,030	609,00	18,27
2	P	Hĺbenie káblovej ryhy 50cm širokej a 100 cm hlbkej	m	30,000	9,78	293,40
3	P	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	30,000	0,86	25,80
4	P	Kamenivo ťažné drobné 0-1b	t	2,000	9,43	18,86
5	P	Ručný zásyp káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy	m	30,000	2,75	82,50
6	M	Provizorna úprava terénu v zemine tr. 4	m2	15,000	0,88	13,20
7	P	Dopravné náklady	ks	1,000	152,25	152,25

