

ROZPOČET

Stavba: Novostavba nájomných bytov

Objekt: SO - Práce mimo financovania ŠFRB a MD SR

Objednávateľ: OBEC VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Miesto: Veľké Kozmálovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				19 909,41	0,000
1		Zemné práce				370,82	0,000
3	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (VŠ, žumpa, vsakovací objekt, ORL)	m3	79,403	4,11	326,35	0,000
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	79,403	0,56	44,47	0,000
2		Zakladanie				403,22	0,000
25	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	13,650	29,54	403,22	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 945,01	0,000
26	386921114.S	Montáž odľučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 15 l/s	ks	1,000	23,47	23,47	0,000
27	594320000509.S	Odľučovač ropných látok LO Alfa 15-1ss B železobetónová nádrž, prietok 15l/s + kónus DN 1000, H=670 mm vrátane dopravy	ks	1,000	1 921,54	1 921,54	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 023,72	0,000
28	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,212	33,22	472,12	26,872
29	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	8,662	63,68	551,60	0,000
8		Rúrové vedenie				14 804,13	0,000
51	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	3,000	114,45	343,35	0,000
52	594340000909.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 5700x2000x2800 mm, objem nádrže 33 m3, železobetónová vrátane 2 ks kónusu a dopravy	ks	3,000	4 820,26	14 460,78	0,000
99		Presun hmôt HSV				1 362,51	0,000
83	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	66,302	20,55	1 362,51	0,000
Spolu bez DPH						19 909,41	