

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu s Obecným úradom - Veľké Kozmálovce

Objekt:

SO 006 - Modernizácia/obstaranie zariadení, súvisiacich s zlepšením energetickej hospodárnosti budov

Časť:

SO 006.1 - Fotovoltika

JKSO:

Miesto:

Veľké Kozmálovce

ČS:

Dátum:

09.06.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Kozmálovce, 935 21 Veľké Kozmálovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PVD Stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50400860

SK2120311754

Projektant:

Ing. Daniel Kutňanský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Oldřich Chvojka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 198,53

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

26 198,53

23,00%

6 025,66

Cena s DPH

v EUR

32 224,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Kultúrneho domu s Obecným úradom - Veľké Kozmálovce

Objekt: SO 006 - Modernizácia/obstaranie zariadení, súvisiacich s zlepšením energetickej hospodárnosti budov

Časť: **SO 006.1 - Fotovoltika**

Miesto:	Veľké Kozmálovce	Dátum:	09.06.2026
Objednávateľ:	Obec Veľké Kozmálovce, 935 21 Veľké Kozmálovce	Projektant:	Ing. Daniel Kutšanský
Zhotoviteľ:	PVD Stav s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Oldřich Chvojka

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	26 198,53
M - Práce a dodávky M	26 198,53
21-M - Elektromontáže	26 198,53

ROZPOČET

Stavba: Obnova Kultúrneho domu s Obecným úradom - Veľké Kozmálovce

Objekt: SO 006 - Modernizácia/obstaranie zariadení, súvisiacich s zlepšením energetickej hospodárnosti budov

Časť: SO 006.1 - Fotovoltika

Miesto: Veľké Kozmálovce

Objednávateľ: Obec Veľké Kozmálovce, 935 21 Veľké Kozmálovce

Zhotoviteľ: PVD Stav s.r.o.

Dátum: 09.06.2026

Projektant: Ing. Daniel Kutšanský

Spracovateľ: Ing. Oldřich Chvojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu26 198,53

D MPráce a dodávky M26 198,53

D 21-MElektromontáže26 198,53

1	K	210501050.S1	Montáž fotovoltiky na šikmú strechu - montáž FV modulov	Wp	13 560,000	0,32	4 282,79
2	K	210501050.S2	Montáž fotovoltiky na šikmú strechu - elektroinštalačné práce	Wp	13 560,000	0,20	2 648,54
3	K	210501050.S3	Zapojenie a nastavenie akumulátora	kpl	1,000	521,21	521,21
4	M	346_01	Solárny panel jinko tiger NEO N-Type 565 Wp	ks	24,000	328,96	7 895,04
5	M	346_02	Fotovoltická konštrukcia K2 systems	ks	24,000	157,58	3 781,89
6	M	346_03	Huawei SUN 2000 - 10KTL-M1 - menič napätia	ks	1,000	4 018,79	4 018,79
7	M	346_04	Smart meter 3-fázový - menič napätia	ks	1,000	222,26	222,26
8	M	346_07	Rozvodná skriňa	ks	1,000	67,94	67,94
9	M	346_08	Poistkový odpínač	ks	2,000	20,78	41,55
10	M	346_09	Poistky DC	ks	4,000	8,30	33,21
11	M	346_10	Zvodič prepätia 1000V	ks	2,000	247,37	494,75
12	M	346_11	Napätiová a frekvenčná ochrana	ks	1,000	244,22	244,22
13	M	346_12	Ac istenie	ks	1,000	66,68	66,68
14	M	346_13	Kabeláž AC	m	15,000	8,02	120,27
15	M	346_14	Spotrebný materiál (lišty, chráničky...)	ks	1,000	118,22	118,22
16	M	346_15	Kabeláž DC, konektory MC4 (String)	ks	2,000	348,54	697,09
17	M	346_16	Komunikačná kabeláž	m	3,000	10,90	32,71
18	K	878954123.M	Montáž meracích zariadení a príslušenstva do 100A	kpl	1,000	218,90	218,90
19	K	Pol93	Vyhotovenie revíznej správy	ks	1,000	653,25	653,25
20	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	98,510	0,40	39,22